

**Приложение № 1 к Документации о проведении запроса
предложений № 9 от 25.09.2013 г.**

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 6 711 220 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 6 711 220 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка: Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Космонавтов,6 для размещения "КАУ МФЦ Алтайского края"

Объект: Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Космонавтов,6 для размещения "КАУ МФЦ Алтайского края"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

На общестроительные работы

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2013 г.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15													
Раздел 1. Демонтажные работы													
<i>Потолки</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ТЕРр 63-10-2 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков Прим. (разборка облицовки коробов из ДСП с разборкой каркаса из брусков), 100 м2 облицовки	0.1333	83.47	<u>79.10</u>	<u>4.38</u> 2.12	11	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>14.75</u> 1	<u>8.32</u> 14.75	160	<u>156</u>	<u>5</u> 4
	<i>Накладные расходы</i>		77%			8				65%	104		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			6				40%	64		
	<i>Всего с НР и СП</i>					25					328		
2.	ТЕРр 62-41-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Очистка вручную поверхности потолков от краски Прим., 100 м2 расчищенной поверхности	5.3036	155.24	<u>155.24</u>		823	<u>823</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	12 144	<u>12 144</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		80%			658				68%	8 258		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			412				40%	4 858		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 893					25 260		
3.	ТЕР 46-02-009-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.382	170.32	<u>170.32</u>		65	<u>65</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	960	<u>960</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		99%			64				84%	806		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			39				48%	461		
	<i>Всего с НР и СП</i>					168					2 227		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	ТЕР 10-01-021-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Демонтаж перекрытий с демонтажом балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок - Прим. (разборка оштукатуренной подшивки потолков с демонтажом металлических прогонов)), 100 м2 перекрытий	0.4844	1 060.16	<u>768.41</u>	<u>291.75</u> 21.26	514	<u>372</u>	<u>141</u> 10	<u>14.75</u> 5.944	<u>5.677</u> 14.737	6 293	<u>5 490</u>	<u>802</u> 152
<i>Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			405				90%	5 078		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			206				43%	2 426		
<i>Всего с НР и СП</i>						1 125					13 797		
<i>Стены</i>													
5.	ТЕР 46-04-006-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка перегородок на каркасе обшитых ЦСП, ДСП с двух сторон с изоляцией, 100 м2	3.324	473.47	<u>384.55</u>	<u>88.92</u> 43.04	1 574	<u>1 278</u>	<u>296</u> 143	<u>14.75</u> 1	<u>8.3</u> 14.748	21 307	<u>18 854</u>	<u>2 453</u> 2 110
<i>Накладные расходы</i>			99%			1 407				84%	17 610		
<i>Сметная прибыль</i>			60%			853				48%	10 063		
<i>Всего с НР и СП</i>						3 833					48 979		
6.	ТЕР 46-04-001-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка кирпичных стен, 1 м3	50.24	146.10	<u>69.84</u>	<u>76.26</u> 10.59	7 340	<u>3 509</u>	<u>3 831</u> 532	<u>14.75</u> 1	<u>5.123</u> 14.733	71 382	<u>51 754</u>	<u>19 628</u> 7 839
<i>Накладные расходы</i>			99%			4 001				84%	50 058		
<i>Сметная прибыль</i>			60%			2 425				48%	28 605		
<i>Всего с НР и СП</i>						13 765					150 045		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	ТЕР 46-03-007-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	1.49	273.96	<u>105.52</u>	<u>168.43</u> 23.40	408	<u>157</u>	<u>251</u> 35	<u>14.75</u> 1	<u>5.123</u> 14.726	3 605	<u>2 319</u>	<u>1 286</u> 513
	<i>Накладные расходы</i>		99%			190				84%	2 379		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			115				48%	1 359		
	<i>Всего с НР и СП</i>					713					7 343		
8.	ТЕР 10-01-059-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Прим. (разборка подоконной доски по верху кирпичного барьера), 100 шт. изделий	0.03	665.59	<u>461.15</u>	<u>204.44</u> 14.67	20	<u>14</u>	<u>6</u>	<u>14.75</u> 1.953	<u>7.249</u> 14.748	249	<u>204</u>	<u>44</u> 6
	<i>Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		106%			15				90%	189		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			8				43%	90		
	<i>Всего с НР и СП</i>					42					528		
9.	ТЕР 10-01-010-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.04	171.32	<u>144.28</u>	<u>27.04</u>	7	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>14.75</u> 4.489	<u>6.825</u> 1	93	<u>85</u>	<u>7</u>
	<i>Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		106%			6				90%	76		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			3				43%	37		
	<i>Всего с НР и СП</i>					17					206		
10.	ТЕРр 63-7-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка облицовки стен из мраморных плит, 100 м2 поверхности облицовки	0.0196	2 936.38	<u>2 742.59</u>	<u>193.79</u> 32.99	58	<u>54</u>	<u>4</u> 1	<u>14.75</u> 1	<u>5.571</u> 14.735	814	<u>793</u>	<u>21</u> 10
	<i>Накладные расходы</i>		77%			42				65%	522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			28				40%	321		
	<i>Всего с НР и СП</i>					128					1 657		
11.	ТЕРр 63-7-5 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	1.994	670.08	<u>559.67</u>	<u>110.41</u> 18.81	1 336	<u>1 116</u>	<u>220</u> 38	<u>14.75</u> 1	<u>5.572</u> 14.738	17 688	<u>16 461</u>	<u>1 227</u> 553
	<i>Накладные расходы</i>		77%			889				65%	11 059		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			577				40%	6 806		
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 802					35 553		
12.	ТЕР 46-02-009-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.5613	170.32	<u>170.32</u>		96	<u>96</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	1 410	<u>1 410</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		99%			95				84%	1 184		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			58				48%	677		
	<i>Всего с НР и СП</i>					249					3 271		
	<i>Окна</i>												
13.	ТЕР 46-04-012-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	1.1808	1 628.72	<u>1 459.20</u>	<u>169.52</u> 82.06	1 923	<u>1 723</u>	<u>200</u> 97	<u>14.75</u> 1	<u>8.3</u> 14.746	27 076	<u>25 415</u>	<u>1 661</u> 1 429
	<i>Накладные расходы</i>		99%			1 802				84%	22 549		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			1 092				48%	12 885		
	<i>Всего с НР и СП</i>					4 817					62 510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	ТЕРр 58-3-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.5532	68.16	<u>67.92</u>	<u>0.24</u>	38	<u>38</u>		<u>14.75</u>	<u>2.708</u>	555	<u>554</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		83%			32				71%	393		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			25				52%	288		
	<i>Всего с НР и СП</i>					94					1 236		
15.	ТЕР 46-04-006-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка деревянных перегородок - (между помещениями в оконных проемах и верх откоса, 100 м2	0.2537	361.42	<u>211.60</u>	<u>149.82</u> 72.52	92	<u>54</u>	<u>38</u> 18	<u>14.75</u> 1	<u>8.3</u> 14.746	1 107	<u>792</u>	<u>315</u> 271
	<i>Накладные расходы</i>		99%			71				84%	893		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			43				48%	510		
	<i>Всего с НР и СП</i>					206					2 510		
16.	ТЕР 09-06-001-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Демонтаж оконных решеток, 1 т конструкций	0.503	392.94	<u>289.88</u>	<u>103.06</u> 1.04	198	<u>146</u>	<u>52</u> 1	<u>14.75</u> 3.773	<u>3.54</u> 14.77	2 334	<u>2 151</u>	<u>184</u> 8
	<i>Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		81%			119				69%	1 490		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			106				58%	1 252		
	<i>Всего с НР и СП</i>					423					5 076		
17.	ТЕР 46-02-009-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2	0.2194	170.32	<u>170.32</u>		37	<u>37</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	551	<u>551</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		99%			37				84%	463		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			22				48%	264		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Всего с НР и СП</i>					96					1 278		
	<i>Двери</i>												
18.	ТЕР 46-04-012-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.7993	973.73	<u>804.21</u>	<u>169.52</u> 82.06	778	<u>643</u>	<u>135</u> 66	<u>14.75</u> 1	<u>8.3</u> 14.746	10 606	<u>9 481</u>	<u>1 125</u> 967
	<i>Накладные расходы</i>		99%			702				84%	8 776		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			425				48%	5 015		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 905					24 397		
19.	ТЕР 09-03-002-12 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Демонтаж каркаса входной группы при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.35	433.75	<u>124.73</u>	<u>309.03</u> 24.51	152	<u>44</u>	<u>108</u> 9	<u>14.75</u> 3.86	<u>4.797</u> 14.743	1 163	<u>644</u>	<u>519</u> 126
	<i>Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		81%			43				69%	531		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			38				58%	447		
	<i>Всего с НР и СП</i>					233					2 141		
	<i>Полы</i>												
20.	ТЕРр 57-3-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	3.7658	28.14	<u>28.14</u>		106	<u>106</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	1 563	<u>1 563</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		80%			85				68%	1 063		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			72				54%	844		
	<i>Всего с НР и СП</i>					263					3 470		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	ТЕРр 57-2-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий полов из линолеума и релина -два слоя, 100 м2 покрытия	9.3868	87.86	<u>85.01</u>	<u>2.85</u> 1.38	825	<u>798</u>	<u>27</u> 13	<u>14.75</u> 1	<u>8.291</u> 14.725	11 992	<u>11 770</u>	<u>222</u> 191
	<i>Накладные расходы</i>		80%			649				68%	8 133		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			551				54%	6 459		
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 025					26 584		
22.	ТЕРр 57-2-5 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия	1.4502	123.97	<u>120.68</u>	<u>3.29</u> 1.59	180	<u>175</u>	<u>5</u> 2	<u>14.75</u> 1	<u>8.289</u> 14.748	2 621	<u>2 581</u>	<u>40</u> 34
	<i>Накладные расходы</i>		80%			142				68%	1 778		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			120				54%	1 412		
	<i>Всего с НР и СП</i>					442					5 811		
23.	ТЕРр 57-1-2 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	4.6933	57.25	<u>57.25</u>		269	<u>269</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	3 963	<u>3 963</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		80%			215				68%	2 695		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			183				54%	2 140		
	<i>Всего с НР и СП</i>					667					8 798		
24.	ТЕРр 57-1-3 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	3.2431	130.17	<u>130.17</u>		422	<u>422</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	6 227	<u>6 227</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		80%			338				68%	4 234		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			287				54%	3 363		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 047					13 824		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	ТЕРр 57-2-7 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит, 100 м2 покрытия	3.2431	85.39	<u>82.77</u>	<u>2.63</u> 1.28	277	<u>268</u>	<u>9</u> 4	<u>14.75</u> 1	<u>8.324</u> 14.656	4 030	<u>3 959</u>	<u>71</u> 61
	<i>Накладные расходы</i>		80%			218				68%	2 734		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			185				54%	2 171		
	<i>Всего с НР и СП</i>					680					8 934		
26.	ТЕР 11-01-002-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	64.86	52.69	<u>17.16</u>	<u>35.54</u> 4.72	3 418	<u>1 113</u>	<u>2 305</u> 306	<u>14.75</u> 7.157	<u>5.147</u> 14.717	28 278	<u>16 415</u>	<u>11 863</u> 4 505
	<i>Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		111%			1 575				94%	19 665		
	<i>Сметная прибыль</i>		64%			908				51%	10 669		
	<i>Всего с НР и СП</i>					5 901					58 612		
27.	ТЕРр 57-3-2 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки, 100 м плинтуса	0.49	106.58	<u>106.58</u>		52	<u>52</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	770	<u>770</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		80%			42				68%	524		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			35				54%	416		
	<i>Всего с НР и СП</i>					129					1 709		
28.	ТЕРр 57-2-3 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.4007	601.23	<u>569.69</u>	<u>31.54</u> 15.27	241	<u>228</u>	<u>13</u> 6	<u>14.75</u> 1	<u>8.3</u> 14.743	3 472	<u>3 367</u>	<u>105</u> 90
	<i>Накладные расходы</i>		80%			187				68%	2 351		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			159				54%	1 867		
	<i>Всего с НР и СП</i>					587					7 690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	ТЕРр 57-2-4 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.4007	2 149.00	<u>906.67</u>	<u>1 242.33</u> 195.86	861	<u>363</u>	<u>498</u> 78	<u>14.75</u> 1	<u>5.461</u> 14.736	8 077	<u>5 359</u>	<u>2 718</u> 1 156
	<i>Накладные расходы</i>		80%			353				68%	4 430		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			300				54%	3 518		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 514					16 025		
	<i>Козырек</i>												
30.	ТЕР 46-04-008-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.9832	77.43	<u>64.03</u>	<u>13.40</u>	76	<u>63</u>	<u>13</u>	<u>14.75</u> 1	<u>1.893</u> 1	954	<u>929</u>	<u>25</u>
	<i>Накладные расходы</i>		99%			62				84%	780		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			38				48%	446		
	<i>Всего с НР и СП</i>					176					2 180		
31.	ТЕР 46-04-008-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.9832	151.47	<u>118.67</u>	<u>32.80</u>	149	<u>117</u>	<u>32</u>	<u>14.75</u> 1	<u>1.892</u> 1	1 782	<u>1 721</u>	<u>61</u>
	<i>Накладные расходы</i>		99%			116				84%	1 446		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			70				48%	826		
	<i>Всего с НР и СП</i>					335					4 054		
32.	ТЕРр 58-1-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.9832	157.95	<u>115.24</u>	<u>42.71</u> 5.69	155	<u>113</u>	<u>42</u> 6	<u>14.75</u> 1	<u>4.935</u> 14.729	1 879	<u>1 671</u>	<u>207</u> 82
	<i>Накладные расходы</i>		83%			99				71%	1 245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			77				52%	912		
	<i>Всего с НР и СП</i>					331					4 035		
33.	ТЕРр 58-17-5 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм- 200мм два слоя по 100мм, 100 м2 покрытия кровли	1.9664	97.63	<u>95.37</u>	<u>2.26</u>	192	<u>188</u>	4	<u>14.75</u> 1	<u>2.646</u> 1	2 778	<u>2 766</u>	<u>12</u>
	<i>Накладные расходы</i>		83%			156				71%	1 964		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			122				52%	1 438		
	<i>Всего с НР и СП</i>					470					6 180		
34.	ТЕРр 63-10-2 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка облицовки из листов фанеры и ДСП потолков 45.49*1.22, 100 м2 облицовки	0.5549	83.47	<u>79.10</u>	<u>4.38</u> 2.12	46	<u>44</u>	<u>2</u> 1	<u>14.75</u> 1	<u>8.32</u> 14.75	668	<u>647</u>	<u>20</u> 17
	<i>Накладные расходы</i>		77%			35				65%	432		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			22				40%	266		
	<i>Всего с НР и СП</i>					103					1 365		
35.	ТЕРр 54-2-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка стальных балок перекрытий, 1 балка	10	119.83	<u>13.04</u>	<u>106.78</u> 14.21	1 198	<u>130</u>	<u>1 068</u> 142	<u>14.75</u> 1	<u>4.934</u> 14.745	7 192	<u>1 924</u>	<u>5 269</u> 2 096
	<i>Накладные расходы</i>		85%			231				72%	2 894		
	<i>Сметная прибыль</i>		80%			218				64%	2 573		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 647					12 659		
	<i>Цветочницы</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36.	ТЕР 46-04-003-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100-цветочниц, 1 м3	2.2	377.91	<u>78.84</u>	<u>299.07</u> 41.55	831	<u>173</u>	<u>658</u> 91	<u>14.75</u> 1	<u>5.123</u> 14.726	5 929	<u>2 558</u>	<u>3 371</u> 1 346
	<i>Накладные расходы</i>		99%			261				84%	3 279		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			158				48%	1 874		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 251					11 082		
	<i>Разные работы</i>												
37.	ФЕРр 69-15-1 (Приказ № 197 от 14.05.2012) Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т	257.47	22.49	<u>7.07</u> 15.42		5 791	<u>1 820</u> 3 970		<u>14.75</u> 10.713	<u>1</u> 1	69 380	<u>26 859</u> 42 521	
	<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>												
	<i>Начисления: Н15= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		78%			1 420				66%	17 727		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			910				40%	10 744		
	<i>Всего с НР и СП</i>					8 121					97 851		
38.	01-01-01-041 (Приказ № 189 от 05.05.2012) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную -затарить строительный мусор в мешки и погрузить его в мешках на а/м, 1 т груза	257.47	39.97		<u>39.97</u>	10 291		<u>10 291</u>	<u>1</u> 1	<u>8.99</u> 1	92 519		<u>92 519</u>
	<i>Поправки: ПЗ: *0.93</i>												
39.	03-21-01-020 (Приказ № 354 от 20.07.2011) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 20 км, 1 т груза	257.47	17.96		<u>17.96</u>	4 624		<u>4 624</u>	<u>1</u> 1	<u>5.76</u> 1	26 635		<u>26 635</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Поправки: ПЗ: *1.17												
	Раздел 2. Потолки												
40.	ТЕР 07-05-039-15 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м шва	3.3686	347.96	<u>315.28</u> 21.66	<u>11.01</u>	1 172	<u>1 062</u> 73	<u>37</u>	<u>14.75</u> 5.746	<u>7.068</u> 1	16 347	<u>15 665</u> 419	<u>262</u>
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		140%			1 487				119%	18 641		
	Сметная прибыль		85%			903				68%	10 652		
	Всего с НР и СП					3 561					45 641		
41.	ТЕР 15-04-006-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого ВАК-01-У проникновения за 1 раз потолков и балок, 100 м2 покрытия	6.311	87.51	<u>85.70</u> 0.43	<u>1.38</u> 0.13	552	<u>541</u> 3	<u>9</u> 1	<u>14.75</u> 4.349	<u>7.318</u> 15.6	8 053	<u>7 977</u> 12	<u>64</u> 13
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		95%			515				80%	6 392		
	Сметная прибыль		47%			255				37%	2 956		
	Всего с НР и СП					1 322					17 401		
42.	ТССЦ 101-1944 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У, т	0.0820 43	11 104.35	11 104.35		911	911		4.284		3 903	3 903	
43.	ТЕР 15-01-047-15 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	4.946	5 767.48	<u>1 059.64</u> 4 169.44	<u>538.40</u> 10.08	28 526	<u>5 241</u> 20 622	<u>2 663</u> 50	<u>14.75</u> 3.696	<u>7.014</u> 14.742	172 201	<u>77 304</u> 76 219	<u>18 678</u> 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			5 026				80%	62 431		
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			2 487				37%	28 874		
	<i>Всего с НР и СП</i>					36 039					263 507		
44.	ТЕР 10-05-011-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство подвесных потолков и балок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка	1.365	7 403.28	<u>968.53</u> 6 409.92	<u>24.83</u>	10 105	<u>1 322</u> 8 750	<u>34</u>	<u>14.75</u> 3.692	<u>2.406</u> 1	51 885	<u>19 500</u> 32 303	<u>82</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		106%			1 401				90%	17 550		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			714				43%	8 385		
	<i>Всего с НР и СП</i>					12 220					77 820		
45.	ФЕР 10-01-036-01 (Приказ № 188 от 05.05.2012) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м	1.1592	377.63	<u>62.73</u> 314.90		438	<u>73</u> 365		<u>14.75</u> 3.511	<u>1</u> 1	2 354	<u>1 073</u> 1 282	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		106%			77				90%	966		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			39				43%	461		
	<i>Всего с НР и СП</i>					555					3 781		
46.	ТЕР 15-04-027-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Шпатлевка по дереву (ГКЛ) потолков сплошная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.365	473.48	<u>174.17</u> 296.83	<u>2.48</u> 0.13	646	<u>238</u> 405	<u>3</u>	<u>14.75</u> 2.265	<u>7.207</u> 15.6	4 449	<u>3 507</u> 918	<u>24</u> 3
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			226				80%	2 808		
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			112				37%	1 299		
	<i>Всего с НР и СП</i>					984					8 556		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	ФЕР 15-04-007-04 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по ГКЛ сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.365	969.22	<u>388.82</u> 569.48	<u>10.92</u> 0.14	1 323	<u>531</u> 777	<u>15</u>	<u>14.75</u> 3.483	<u>7.32</u> 14.182	10 645	<u>7 828</u> 2 707	<u>109</u> 3
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			504				80%	6 265		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			250				37%	2 897		
<i>Всего с НР и СП</i>						2 077					19 807		
48.	ССЦ 101-3512 Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ, т	-0.045 05	4 168.34	4 168.34		-188	-188		7.675		-1 441	-1 441	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
49.	С Прайс-лист. Краска в/д моющаяся класс ПРОФИ супербелая ТЕКС, кг	45.05	13.46	13.46		606	606		4.81		2 917	2 917	
<i>Поправки: М: +1063.56/14.2/4.81*1.02/1.18</i>													
50.	ФЕР 10-01-036-01 (Приказ № 188 от 05.05.2012) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м	4.3754	377.63	<u>62.73</u> 314.90		1 652	<u>274</u> 1 378		<u>14.75</u> 3.511	<u>1</u> 1	8 886	<u>4 049</u> 4 837	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			290				90%	3 644		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			148				43%	1 741		
<i>Всего с НР и СП</i>						2 090					14 271		
51.	ССЦ 101-5958 Уголок ПВХ, размером 25x25 мм, п.м	-437.5 4	2.81	2.81		-1 229	-1 229		3.473		-4 270	-4 270	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52.	ТССЦ 101-6010 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Плинтус потолочный из пенопласта, размером 50x40 мм, м	441.91 54	6.40	6.40		2 828	2 828		2.639		7 464	7 464	
53.	ФЕР 15-04-007-04 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолочных плинтусов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.314	969.22	<u>388.82</u> 569.48	<u>10.92</u> 0.14	304	<u>122</u> 179	<u>3</u>	<u>14.75</u> 3.483	<u>7.32</u> 14.182	2 449	<u>1 801</u> 623	<u>25</u> 1
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
95%													
116													
<i>Сметная прибыль</i>													
47%													
57													
<i>Всего с НР и СП</i>													
477													
54.	ССЦ 101-3512 Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ, т	-0.010 4	4 168.34	4 168.34		-43	-43		7.675		-333	-333	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
55.	С Прайс-лист. Краска в/д моющаяся класс ПРОФИ супербелая ТЕКС, кг	10.4	13.46	13.46		140	140		4.81		673	673	
<i>Поправки: М: +1063.56/14.2/4.81*1.02/1.18</i>													
Раздел 3. Стены													
56.	ТЕР 08-03-002-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Кладка стен из легковесных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	12.2	699.11	<u>42.07</u> 605.97	<u>51.07</u> 6.80	8 529	<u>513</u> 7 393	<u>623</u> 83	<u>14.75</u> 4.11	<u>4.934</u> 14.735	41 029	<u>7 570</u> 30 385	<u>3 074</u> 1 222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		110%			656				93%	8 177		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			405				54%	4 748		
	<i>Всего с НР и СП</i>					9 590					53 953		
57.	ТЕР 08-02-007-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий	0.04	7 898.84	<u>557.12</u> 7 280.89	<u>60.84</u> 3.55	316	<u>22</u> 291	<u>2</u>	<u>14.75</u> 4.469	<u>6.131</u> 14.754	1 645	<u>329</u> 1 302	<u>15</u> 2
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		110%			24				93%	308		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			15				54%	179		
	<i>Всего с НР и СП</i>					355					2 132		
58.	ТЕР 46-02-007-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	3.38	552.26	<u>114.24</u> 435.74	<u>2.28</u>	1 867	<u>386</u> 1 473	<u>8</u>	<u>14.75</u> 9.748	<u>1.895</u> 1	20 067	<u>5 695</u> 14 357	<u>15</u>
	<i>Накладные расходы</i>		99%			382				84%	4 784		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			232				48%	2 734		
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 481					27 584		
59.	ТЕР 46-01-004-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями, 1 т	0.59	9 089.23	<u>1 826.80</u> 6 280.66	<u>981.78</u> 63.30	5 363	<u>1 078</u> 3 706	<u>579</u> 37	<u>14.75</u> 4.816	<u>4.925</u> 14.736	36 597	<u>15 898</u> 17 846	<u>2 853</u> 550
	<i>Накладные расходы</i>		99%			1 104				84%	13 816		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			669				48%	7 895		
	<i>Всего с НР и СП</i>					7 136					58 308		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60.	ТЕР 13-03-002-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.179	223.16	<u>62.22</u> 148.90	<u>12.04</u> 0.12	40	<u>11</u> 27	<u>2</u>	<u>14.75</u> 5.209	<u>2.282</u> 15.111	308	<u>164</u> 139	<u>5</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			9				69%	113		
<i>Сметная прибыль</i>			60%			7				48%	79		
<i>Всего с НР и СП</i>						56					500		
61.	ТЕР 13-03-004-26 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.179	1 463.71	<u>76.49</u> 1 371.26	<u>15.96</u> 0.23	262	<u>14</u> 245	<u>3</u>	<u>14.75</u> 1.701	<u>2.707</u> 15.111	627	<u>202</u> 418	<u>8</u> 1
<i>Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			11				69%	140		
<i>Сметная прибыль</i>			60%			8				48%	97		
<i>Всего с НР и СП</i>						282					865		
62.	ТЕР 15-02-036-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса стен-по усилению стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1122	4 841.91	<u>1 313.00</u> 3 475.84	<u>53.07</u> 18.83	543	<u>147</u> 390	<u>6</u> 2	<u>14.75</u> 6.689	<u>7.037</u> 14.747	4 823	<u>2 173</u> 2 609	<u>42</u> 31
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			142				80%	1 763		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			70				37%	815		
<i>Всего с НР и СП</i>						755					7 402		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63.	ТЕР 10-06-031-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.5445	12 857.93	<u>1 038.43</u> 11 783.83	<u>35.68</u>	7 001	<u>565</u> 6 416	<u>19</u>	<u>14.75</u> 4.005	<u>2.314</u> 1	34 082	<u>8 340</u> 25 697	<u>45</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			599				90%	7 506		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			305				43%	3 586		
<i>Всего с НР и СП</i>						7 905					45 174		
64.	ТЕР 10-05-001-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.4364	9 847.13	<u>978.52</u> 8 832.94	<u>35.68</u>	4 297	<u>427</u> 3 855	<u>16</u>	<u>14.75</u> 3.814	<u>2.314</u> 1	21 036	<u>6 299</u> 14 702	<u>36</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			453				90%	5 669		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			231				43%	2 709		
<i>Всего с НР и СП</i>						4 980					29 414		
65.	ТССЦ 104-0004 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3	11.24	444.21	444.21		4 993	4 993		5.436		27 142	27 142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.	ТЕР 10-06-031-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.3234	14 277.96	<u>1 078.37</u> 13 151.43	<u>48.16</u>	4 617	<u>349</u> 4 253	<u>16</u>	<u>14.75</u> 4.033	<u>2.263</u> 1	22 332	<u>5 144</u> 17 153	<u>35</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			370				90%	4 630		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			188				43%	2 212		
<i>Всего с НР и СП</i>						5 175					29 174		
67.	ТЕР 10-05-001-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.8776	11 061.78	<u>1 028.44</u> 9 985.18	<u>48.16</u>	9 708	<u>903</u> 8 763	<u>42</u>	<u>14.75</u> 3.858	<u>2.263</u> 1	47 216	<u>13 313</u> 33 808	<u>96</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			957				90%	11 982		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			488				43%	5 725		
<i>Всего с НР и СП</i>						11 153					64 922		
68.	ТЕР 09-03-012-12 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж опорных стоек каркаса, 1 т конструкций	0.55	571.39	<u>65.01</u> 178.53	<u>327.85</u> 33.24	314	<u>36</u> 98	<u>180</u> 18	<u>14.75</u> 4.43	<u>6.017</u> 14.733	2 047	<u>527</u> 435	<u>1 085</u> 269
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			44				69%	549		
<i>Сметная прибыль</i>			72%			39				58%	462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Всего с НР и СП</i>					397					3 058		
69.	ТССЦ 201-0763 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-стойки из трубы квадратной, т	0.55	11 874.04	11 874.04		6 531	6 531		6.392		41 744	41 744	
70.	ТЕР 13-03-004-26 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	1 463.71	<u>76.49</u> 1 371.26	<u>15.96</u> 0.23	351	<u>18</u> 329	<u>4</u>	<u>14.75</u> 1.701	<u>2.707</u> 15.111	841	<u>271</u> 560	<u>10</u> 1
	<i>Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2</i>												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		81%			15				69%	188		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			11				48%	131		
	<i>Всего с НР и СП</i>					376					1 159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71.	ТЕР 10-05-008-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом (5,23+1,2+2,04+3,4+9+1,73+0,75+1+5,45+11,51+5,45+1+0,75+4,9+0,75+1+5,42+14,23+5,42+3,14+0,75+12,41+5,49+3,13+2,12+3,13+3,39+5,04+5,49+5,49+2,5+1,04+2,58)-0,9*2,07*4+(3,54*2+1,8*2)*3,91-1*2,07+(6*2+3,4*2)*3,91-0,9*2,07*2+(29,22+13,8)*3-2,85*2,15*11-2,55*2,15*2-1,96*2,05-1,3*2,05*9+0,75*4*3,91*9, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	7.6176	6 746.89	<u>808.77</u> 5 905.84	<u>32.28</u>	51 395	<u>6 161</u> 44 988	<u>246</u>	<u>14.75</u> 3.646	<u>2.335</u> 1	255 475	<u>90 874</u> 164 027	<u>574</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			6 531				90%	81 787		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			3 327				43%	39 076		
<i>Всего с НР и СП</i>						61 253					376 337		
72.	ТЕР 15-04-027-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Шпатлевка стен по ГКЛ, 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.405	417.80	<u>126.58</u> 288.74	<u>2.48</u> 0.13	3 512	<u>1 064</u> 2 427	<u>21</u> 1	<u>14.75</u> 2.233	<u>7.207</u> 15.6	21 262	<u>15 692</u> 5 419	<u>150</u> 17
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			1 012				80%	12 567		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			501				37%	5 812		
<i>Всего с НР и СП</i>						5 024					39 642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	ТЕР 15-06-001-05 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	8.405	2 448.60	<u>326.91</u> 2 120.31	<u>1.38</u> 0.13	20 580	<u>2 748</u> 17 821	<u>12</u> 1	<u>14.75</u> 4.887	<u>7.318</u> 15.6	127 705	<u>40 528</u> 87 092	<u>85</u> 17
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			2 612				80%	32 436		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			1 292				37%	15 002		
<i>Всего с НР и СП</i>						24 484					175 143		
74.	ТЕР 15-06-004-01 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками- окраска стен за два раза краска в/д моющаяся класс ПРОФИ супербелая ТЕКС, 100 м2 поверхности стен	8.405	88.66	<u>88.66</u>		745	<u>745</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	10 992	<u>10 992</u>	
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			708				80%	8 794		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			350				37%	4 067		
<i>Всего с НР и СП</i>						1 803					23 853		
75.	С Прайс-лист. Краска в/д моющаяся класс ПРОФИ супербелая ТЕКС, кг	186.59	13.46	13.46		2 512	2 512		4.81		12 080	12 080	
<i>Поправки: М: +1063.56/14.2/4.81*1.02/1.18</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76.	ТЕР 15-01-019-05 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГВЛ, 100 м2 поверхности облицовки	1.5166	13 220.27	<u>1 613.29</u> 11 567.36	<u>39.62</u> 19.48	20 050	<u>2 447</u> 17 543	<u>60</u> 30	<u>14.75</u> 2.887	<u>8.92</u> 14.726	87 272	<u>36 089</u> 50 647	<u>536</u> 435
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			2 353				80%	29 219		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			1 164				37%	13 514		
<i>Всего с НР и СП</i>						23 567					130 005		
77.	ФЕР 10-01-036-01 (Приказ № 188 от 05.05.2012) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м	1.3182	377.63	<u>62.73</u> 314.90		498	<u>83</u> 415		<u>14.75</u> 3.511	<u>1</u> 1	2 677	<u>1 220</u> 1 457	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			88				90%	1 098		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			45				43%	525		
<i>Всего с НР и СП</i>						631					4 300		
78.	ТЕР 15-01-019-05 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГКЛ - облицовка светло -бежевыми и светло-синими плитками, 100 м2 поверхности облицовки	1.05	13 220.27	<u>1 613.29</u> 11 567.36	<u>39.62</u> 19.48	13 881	<u>1 694</u> 12 146	<u>42</u> 20	<u>14.75</u> 2.887	<u>8.92</u> 14.726	60 422	<u>24 986</u> 35 065	<u>371</u> 301
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			1 628				80%	20 230		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			806				37%	9 356		
<i>Всего с НР и СП</i>						16 315					90 008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79.	ТССЦ 101-0256 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2	-105	91.53	91.53		-9 611	-9 611		3.007		-28 899	-28 899	
80.	ФССЦ 101-5595 (Приказ № 356 от 21.07.2011) Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, светло-бежевые, м2	79	79.90	79.90		6 312	6 312		5.31		33 517	33 517	
<i>Поправки: М: *0.94</i>													
81.	С Прайс-лист. Плитки керамогранитные размером 600х600 светло синяя полированная, м2	26	168.03	168.03		4 369	4 369		4.81		21 014	21 014	
<i>Поправки: М: +935/1.18/4.81*1.02</i>													
Раздел 4. Полы													
82.	ТЕР 13-03-001-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Огрунтовка бетонных (мозаичных) поверхностей полов грунтовкой, первый слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.7148	348.74	85.78 250.92	12.04 0.12	598	147 430	21	14.75 2.548	2.2 1	3 311	2 170 1 096	45
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			81%			119				69%	1 497		
<i>Сметная прибыль</i>													
			60%			88				48%	1 042		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						805					5 850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83.	ТССЦ 101-0074 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30, т	-0.009 431	2 708.38	2 708.38		-26	-26		6.096		-156	-156	
84.	ТССЦ 101-1292 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Уайт-спирит, т	-0.028 294	14 304.72	14 304.72		-405	-405		2.315		-937	-937	
85.	ТССЦ 101-2416 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	37.72	19.67	19.67		742	742		3.433		2 547	2 547	
86.	ТЕР 11-01-011-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм-общей толщиной 80мм, 100 м2 стяжки	1.7148	1 244.57	<u>345.38</u> 859.32	<u>39.87</u> 16.83	2 134	<u>592</u> 1 474	<u>68</u> 29	<u>14.75</u> 6.258	<u>7.732</u> 14.74	18 486	<u>8 736</u> 9 222	<u>529</u> 425
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			111%			689				94%	8 611		
<i>Сметная прибыль</i>													
			64%			397				51%	4 672		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						3 221					31 769		
87.	ТЕР 11-01-011-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	1.7148	2 664.22	<u>52.53</u> 2 527.08	<u>84.61</u> 33.47	4 569	<u>90</u> 4 333	<u>145</u> 57	<u>14.75</u> 6.34	<u>7.484</u> 14.722	29 889	<u>1 329</u> 27 474	<u>1 086</u> 845
<i>Поправки: ОЗП: *12; ЭМ: *12; ЗПМ: *12; М: *12</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			111%			163				94%	2 044		
<i>Сметная прибыль</i>													
			64%			94				51%	1 109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Всего с НР и СП</i>					4 826					33 041		
88.	ТЕР 11-01-011-05 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.6438	2 163.71	<u>443.08</u> 1 680.56	<u>40.07</u> 16.83	7 884	<u>1 614</u> 6 124	<u>146</u> 61	<u>14.75</u> 6.668	<u>7.713</u> 14.74	65 772	<u>23 814</u> 40 832	<u>1 126</u> 904
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		111%			1 859				94%	23 235		
	<i>Сметная прибыль</i>		64%			1 072				51%	12 606		
	<i>Всего с НР и СП</i>					10 815					101 613		
89.	ТЕР 11-01-011-06 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05, 100 м2 стяжки	3.6438	4 273.78	<u>44.17</u> 4 159.10	<u>70.51</u> 27.89	15 573	<u>161</u> 15 155	<u>257</u> 102	<u>14.75</u> 6.714	<u>7.484</u> 14.722	106 047	<u>2 374</u> 101 750	<u>1 923</u> 1 496
	<i>Поправки: ОЗП: *10; ЭМ: *10; ЗПМ: *10; М: *10</i>												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		111%			292				94%	3 638		
	<i>Сметная прибыль</i>		64%			168				51%	1 974		
	<i>Всего с НР и СП</i>					16 033					111 658		
90.	ТЕР 11-01-036-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия	0.7396	6 783.05	<u>157.18</u> 6 563.70	<u>62.17</u> 4.50	5 017	<u>116</u> 4 855	<u>46</u> 3	<u>14.75</u> 5.261	<u>7.251</u> 14.767	27 588	<u>1 715</u> 25 540	<u>333</u> 49
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		111%			132				94%	1 658		
	<i>Сметная прибыль</i>		64%			76				51%	900		
	<i>Всего с НР и СП</i>					5 225					30 146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91.	ТССЦ 101-2142 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ,ЭК-ВТ, м2	-6.1	64.35	64.35		-393	-393		5.261		-2 065	-2 065	
92.	С Прайс-лист. Линолеум Acczent Mineral AS - для серверной, м2	6.1	84.34	84.34		514	514		4.81		2 475	2 475	
<i>Поправки: М: +469.32/1.18/4.81*1.02</i>													
93.	ТЕР 11-01-040-03 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плитуса	0.8813	1 145.90	<u>67.29</u> 1 064.94	<u>13.68</u>	1 010	<u>59</u> 939	<u>12</u>	<u>14.75</u> 2.54	<u>3.984</u> 1	3 307	<u>875</u> 2 384	<u>48</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			111%			65				94%	822		
<i>Сметная прибыль</i>			64%			38				51%	446		
<i>Всего с НР и СП</i>						1 113					4 576		
94.	ФЕР 11-01-047-02 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см светло-бежевых и светло-синих, 100 м2 покрытия	4	25 863.20	<u>2 253.75</u> 23 576.60	<u>32.85</u> 20.75	103 453	<u>9 015</u> 94 306	<u>131</u> 83	<u>14.75</u> 2.842	<u>10.482</u> 14.126	402 367	<u>132 971</u> 268 019	<u>1 377</u> 1 172
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			111%			10 099				94%	126 094		
<i>Сметная прибыль</i>			64%			5 823				51%	68 413		
<i>Всего с НР и СП</i>						119 374					596 874		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95.	ССЦ 101-4488 Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, м2	-408	189.79	189.79		-77 434	-77 434		2.67		-206 746	-206 746	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
96.	ФССЦ 101-5595 (Приказ № 356 от 21.07.2011) Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, светло-бежевые, м2	295	79.90	79.90		23 571	23 571		5.31		125 160	125 160	
<i>Поправки: М: *0.94</i>													
97.	С Прайс-лист. Плитки керамогранитные размером 600x600 светло синяя полированная, м2	113	168.03	168.03		18 987	18 987		4.81		91 329	91 329	
<i>Поправки: М: +935/1.18/4.81*1.02</i>													
98.	ФЕР 11-01-047-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия	0.8305	20 720.18	<u>2 978.07</u> 17 709.26		17 208	<u>2 473</u> 14 708	<u>27</u> 17	<u>14.75</u> 2.739	<u>10.482</u> 14.126	77 051	<u>36 481</u> 40 284	<u>286</u> 243
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			111%			2 764				94%	34 521		
<i>Сметная прибыль</i>													
			64%			1 594				51%	18 729		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						21 566					130 301		
99.	ССЦ 101-4486 Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм, м2	-84.71 1	132.02	132.02		-11 184	-11 184		2.453		-27 434	-27 434	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100.	ФССЦ 101-5583 (Приказ № 356 от 21.07.2011) Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, светло-бежевые, м2	84.71	61.79	61.79		5 234	5 234		5.097		26 677	26 677	
<i>Поправки: М: *0.94</i>													
101.	ТЕР 06-01-041-09 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, 100 м3 в деле	0.0051	125 436.92	<u>9 199.10</u> 110 347.46	<u>5 890.36</u> 623.76	640	<u>47</u> 563	<u>30</u> 3	<u>14.75</u> 4.358	<u>4.834</u> 14.74	3 290	<u>692</u> 2 453	<u>145</u> 47
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			48				80%	591		
<i>Сметная прибыль</i>			55%			28				44%	325		
<i>Всего с НР и СП</i>						715					4 206		
102.	ТЕР 09-03-002-12 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия зданий при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.06	911.29	<u>204.91</u> 154.55	<u>551.83</u> 43.77	55	<u>12</u> 9	<u>33</u> 3	<u>14.75</u> 3.86	<u>4.797</u> 14.743	376	<u>181</u> 36	<u>159</u> 39
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			12				69%	152		
<i>Сметная прибыль</i>			72%			11				58%	128		
<i>Всего с НР и СП</i>						78					655		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103.	ТССЦ 201-0755 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.06	9 737.33	9 737.33		584	584		6.392		3 734	3 734	
104.	ТЕР 13-03-004-26 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 ручным способом, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0241	731.85	<u>38.25</u> 685.63	<u>7.98</u> 0.12	18	<u>1</u> 17		<u>14.75</u> 1.701	<u>2.707</u> 15.111	42	<u>14</u> 28	<u>1</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			81%			1				69%	10		
<i>Сметная прибыль</i>													
			60%			1				48%	7		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						19					58		
Раздел 5. Двери													
105.	ТЕР 10-01-039-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ДГ21-7=5шт+ДГ21-9= 6шт, 100 м2 проемов	0.1842	28 445.80	<u>1 134.57</u> 26 881.64	<u>429.59</u>	5 240	<u>209</u> 4 952	<u>79</u>	<u>14.75</u> 5.939	<u>7.066</u> 1	33 049	<u>3 083</u> 29 408	<u>559</u>
<i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0359:[М-(2095.20=3.88*540)]</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			106%			222				90%	2 775		
<i>Сметная прибыль</i>													
			54%			113				43%	1 326		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						5 574					37 149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106.	ТССЦ 203-0205 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2	-18.42 3	260.00	260.00		-4 790	-4 790		5.836		-27 954	-27 954	
107.	ТЕР 10-01-039-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0186	27 116.08	<u>1 053.64</u> 24 437.42	<u>1 625.03</u> 175.39	504	<u>20</u> 455	<u>30</u> 3	<u>14.75</u> 6.542	<u>5.208</u> 14.738	3 420	<u>289</u> 2 974	<u>157</u> 48
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			24				90%	303		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			12				43%	145		
<i>Всего с НР и СП</i>						541					3 868		
108.	ТССЦ 203-0223 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2	-1.863	227.89	227.89		-425	-425		6.584		-2 795	-2 795	
109.	С Прайс-лист. Блоки дверные ламинированные ДГ21-7=5шт+ДГ21-9= 6шт, шт	12	449.28	449.28		5 391	5 391		4.81		25 932	25 932	
<i>Поправки: М: +2500/1.18/4.81*1.02</i>													
110.	ФЕР 09-04-012-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.09	73.43	<u>26.14</u> 24.18	<u>23.12</u>	447	<u>159</u> 147	<u>141</u>	<u>14.75</u> 5.53	<u>6.531</u> 1	4 082	<u>2 348</u> 814	<u>920</u>
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			129				69%	1 620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Сметная прибыль		72%			114				58%	1 362			
	Всего с НР и СП					690					7 064			
111.	ФЕР 09-04-012-02 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	3	16.24	<u>12.09</u> 0.68		<u>3.48</u>	49	<u>36</u> 2	<u>10</u>	<u>14.75</u> 5.118	<u>3.781</u> 1	585	<u>535</u> 10	<u>39</u>
	Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		81%			29				69%	369			
	Сметная прибыль		72%			26				58%	310			
	Всего с НР и СП					104					1 264			
112.	ТССЦ 203-8122 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм, шт.	1	3 031.92	3 031.92		3 032	3 032		2.962		8 981	8 981		
113.	ТССЦ 203-8123 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм, шт.	2	3 308.88	3 308.88		6 618	6 618		2.807		18 576	18 576		
114.	ТССЦ 101-0961 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	3	128.57	128.57		386	386		5.205		2 008	2 008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115.	ТССЦ 101-0889 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных, компл.	12	64.17	64.17		770	770		4.002		3 082	3 082	
116.	ТССЦ 101-2003 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Замки, компл.	12	53.19	53.19		638	638		4.633		2 957	2 957	
117.	ТЕР 09-03-046-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением 43,242, 100 м2	0.4324	4 709.26	<u>3 595.53</u> 308.48	<u>805.25</u> 34.00	2 036	<u>1 555</u> 133	<u>348</u> 15	<u>14.75</u> 5.166	<u>3.15</u> 14.736	24 718	<u>22 932</u> 689	<u>1 097</u> 217
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			1 272				69%	15 973		
<i>Сметная прибыль</i>			72%			1 130				58%	13 426		
<i>Всего с НР и СП</i>						4 438					54 117		
118.	С Прайс-лист. Перегородки входной группы алюминиевые с полимерным покрытием со стеклопакетами, м2	43.24	848.24	848.24		36 678	36 678		4.81		176 420	176 420	
<i>Поправки: М: +4720.04/1.18/4.81*1.02</i>													
119.	ТЕРр 53-25-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.07	13 330.13	<u>1 575.12</u> 11 688.45	<u>66.56</u> 5.41	933	<u>110</u> 818	<u>5</u>	<u>14.75</u> 6.539	<u>5.774</u> 14.759	7 003	<u>1 626</u> 5 350	<u>27</u> 6
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			86%			95				73%	1 191		
<i>Сметная прибыль</i>			70%			77				56%	914		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 105					9 108		
Раздел 6. Окна													
120.	ТЕР 10-01-034-06 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.2399	157 602.59	<u>1 401.03</u> 155 695.44	<u>506.12</u> 8.75	37 809	<u>336</u> 37 351	<u>121</u> 2	<u>14.75</u> 2.215	<u>6.317</u> 14.74	88 458	<u>4 958</u> 82 733	<u>767</u> 31
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		106%			358				90%	4 490		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			183				43%	2 145		
	<i>Всего с НР и СП</i>					38 350					95 093		
121.	ТССЦ 203-8040 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	-23.98 5	1 473.03	1 473.03		-35 331	-35 331		2.149		-75 925	-75 925	
122.	ТССЦ 203-1077 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2, м2	23.985	2 031.29	2 031.29		48 720	48 720		1.443		70 304	70 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123.	ТЕР 10-01-034-08 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0.8239	157 896.84	<u>1 434.11</u> 155 951.03	<u>511.70</u> 8.75	130 091	<u>1 182</u> 128 488	<u>422</u> 7	<u>14.75</u> 2.218	<u>6.279</u> 14.74	305 062	<u>17 428</u> 284 986	<u>2 647</u> 106
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			106%			1 260				90%	15 781		
<i>Сметная прибыль</i>			54%			642				43%	7 540		
<i>Всего с НР и СП</i>						131 993					328 382		
124.	ТССЦ 203-8040 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	-82.38 55	1 473.03	1 473.03		-121 356	-121 356		2.149		-260 795	-260 795	
125.	ТССЦ 203-1079 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2	82.385 5	1 778.12	1 778.12		146 491	146 491		1.462		214 170	214 170	
126.	ТЕР 10-01-035-03 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м	0.5621	5 744.33	<u>200.46</u> 5 508.91	<u>34.96</u> 0.93	3 229	<u>113</u> 3 097	<u>20</u> 1	<u>14.75</u> 2.524	<u>7.134</u> 14.587	9 618	<u>1 662</u> 7 816	<u>140</u> 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		106%			121				90%	1 503		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			62				43%	718		
	<i>Всего с НР и СП</i>					3 411					11 839		
127.	ТССЦ 101-2912 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м	56.21	271.42	271.42		15 257	15 257		1.564		23 861	23 861	
128.	С Прайс-лист. Заглушки для подоконных досок ПВХ, шт	46	6.33	6.33		291	291		4.81		1 400	1 400	
<i>Поправки: М: +35.2/1.18/4.81*1.02</i>													
129.	ТЕР 15-01-070-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов	106.38	116.78	<u>15.84</u> 100.40	<u>0.54</u>	12 423	<u>1 685</u> 10 681	<u>57</u>	<u>14.75</u> 3.346	<u>3.093</u> 1	60 774	<u>24 860</u> 35 737	<u>177</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			1 601				80%	19 888		
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			792				37%	9 198		
	<i>Всего с НР и СП</i>					14 816					89 860		
130.	ТЕР 15-06-003-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Оклейка стеклопакетов противоударной пленкой, 100 м2 оклеиваемой поверхности	0.8722	3 625.16	<u>775.09</u> 2 848.69	<u>1.38</u> 0.13	3 162	<u>676</u> 2 485	<u>1</u>	<u>14.75</u> 2.094	<u>7.318</u> 15.6	15 183	<u>9 972</u> 5 203	<u>9</u> 2
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			642				80%	7 979		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		47%			318				37%	3 690		
	Всего с НР и СП					4 122					26 853		
131.	ТССЦ 101-1712 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Шпатлевка клеевая, т	-0.004 361	1 609.54	1 609.54		-7	-7		3.397		-24	-24	
132.	ТССЦ 101-1834 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12, 1000 м2	-0.093 3254	22 065.71	22 065.71		-2 059	-2 059		1.812		-3 731	-3 731	
133.	ТССЦ 101-1835 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Клей фенолполивинилацетатный, т	-0.006 1054	41 857.58	41 857.58		-256	-256		4.181		-1 068	-1 068	
134.	С Прайс-лист. Пленка противоударная, м2	93.33	143.77	143.77		13 418	13 418		4.81		64 540	64 540	
	<i>Поправки: М: +800/1.18/4.81*1.02</i>												
135.	ТЕР 10-05-008-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Облицовка ОТКОСОВ ОКОННЫХ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля -Сэндвич-панелями Прим., 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.3551	6 746.89	<u>808.77</u> 5 905.84	<u>32.28</u>	2 396	<u>287</u> 2 097	<u>11</u>	<u>14.75</u> 3.646	<u>2.335</u> 1	11 909	<u>4 236</u> 7 646	<u>27</u>
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	Накладные расходы		106%			304				90%	3 812		
	Сметная прибыль		54%			155				43%	1 821		
	Всего с НР и СП					2 855					17 543		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136.	ТССЦ 101-2430 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ, кг	-3.551	17.06	17.06		-61	-61		3.65		-221	-221	
137.	ТССЦ 101-2435 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Клей <Перлфикс>, КНАУФ, кг	-26.98 76	2.07	2.07		-56	-56		3.874		-216	-216	
138.	ТССЦ 101-2437 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ, кг	-1.775 5	9.44	9.44		-17	-17		4.651		-78	-78	
139.	ТССЦ 101-2438 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ, кг	-12.07 34	3.45	3.45		-42	-42		4.846		-202	-202	
140.	ТССЦ 101-2474 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, м	-38.70 59	0.45	0.45		-17	-17		3.289		-57	-57	
141.	ТССЦ 101-2480 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, м	-15.26 93	0.57	0.57		-9	-9		15.702		-137	-137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142.	ТССЦ 101-2484 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм, м	-29.82 84	0.43	0.43		-13	-13		6		-77	-77	
143.	ТССЦ 101-2509 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, м2	-39.77 12	24.51	24.51		-975	-975		3.752		-3 657	-3 657	
144.	С Прайс-лист. Сэндвич-панель, м2 <i>Поправки: М: +770/1.18/4.81*1.02</i>	39.77	138.38	138.38		5 503	5 503		4.81		26 471	26 471	
145.	ФЕР 10-01-036-01 (Приказ № 188 от 05.05.2012) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м <i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i> <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	2.384	377.63	<u>62.73</u> 314.90		900	<u>150</u> 751		<u>14.75</u> 3.511	<u>1</u> 1	4 842	<u>2 206</u> 2 636	
	<i>Накладные расходы</i>		106%			159				90%	1 985		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			81				43%	949		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 140					7 776		
Раздел 7. Кровля пристроенной части													
	<i>устройство мет.каркаса</i>												
146.	ТЕР 09-03-014-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж металлоконструкций из профильной трубы 100x100 толщ.5мм и пластин 150x150 толщ.6мм, 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1.14	1 694.73	<u>608.42</u> 474.99	<u>611.33</u> 59.14	1 932	<u>694</u> 541	<u>697</u> 67	<u>14.75</u> 3.584	<u>5.621</u> 14.737	16 089	<u>10 231</u> 1 941	<u>3 917</u> 994
	<i>Накладные расходы</i>		81%			616				69%	7 745		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		72%			548				58%	6 510		
	Всего с НР и СП					3 096					30 345		
147.	ТССЦ 201-0843 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т, т	1.14	11 315.29	11 315.29		12 899	12 899		4.728		60 989	60 989	
148.	ТЕР 13-03-004-26 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3024	731.85	<u>38.25</u> 685.63	<u>7.98</u> 0.12	221	<u>12</u> 207	<u>2</u>	<u>14.75</u> 1.701	<u>2.707</u> 15.111	530	<u>171</u> 353	<u>7</u> 1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		81%			10				69%	119		
	Сметная прибыль		60%			7				48%	83		
	Всего с НР и СП					238					731		
149.	ТЕР 26-01-041-05 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции	0.31	1 100.49	<u>97.94</u> 964.38	<u>38.16</u>	341	<u>30</u> 299	<u>12</u>	<u>14.75</u> 2.927	<u>6.521</u> 1	1 400	<u>448</u> 875	<u>77</u>
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		90%			27				77%	345		
	Сметная прибыль		60%			18				48%	215		
	Всего с НР и СП					386					1 960		
150.	ТССЦ 104-0103 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40, м3	-0.316 2	945.47	945.47		-299	-299		2.927		-875	-875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151.	С Прайс-лист. Плиты теплоизоляционные "Пеноплекс", м3	0.323	787.13	787.13		254	254		4.81		1 223	1 223	
<i>Поправки: М: +4380/4.81/1.18*1.02</i>													
152.	ТЕР 09-03-014-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж металлоконструкций из уголка 75x75, трубы 120x80 и пластин 180x150 толщ.6мм, 1 т конструкций	0.87	1 694.73	<u>608.42</u> 474.99	<u>611.33</u> 59.14	1 474	<u>529</u> 413	<u>532</u> 51	<u>14.75</u> 3.584	<u>5.621</u> 14.737	12 278	<u>7 808</u> 1 481	<u>2 990</u> 758
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			81%			470				69%	5 911		
<i>Сметная прибыль</i>													
			72%			418				58%	4 968		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						2 361					23 157		
153.	ТССЦ 201-0843 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.87	11 315.29	11 315.29		9 844	9 844		4.728		46 544	46 544	
154.	ТЕР 13-03-004-26 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.354	731.85	<u>38.25</u> 685.63	<u>7.98</u> 0.12	259	<u>14</u> 243	<u>3</u>	<u>14.75</u> 1.701	<u>2.707</u> 15.111	620	<u>200</u> 413	<u>8</u> 1
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			81%			11				69%	139		
<i>Сметная прибыль</i>													
			60%			8				48%	96		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						279					855		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155.	ТЕРр 69-2-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.32	55.18	<u>44.76</u>	<u>10.42</u>	18	<u>14</u>	<u>3</u>	<u>14.75</u> 1	<u>2.674</u> 1	220	<u>211</u>	<u>9</u>
	<i>Накладные расходы</i>		78%			11				66%	139		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			7				40%	84		
	<i>Всего с НР и СП</i>					36					444		
156.	ТЕР 09-05-003-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Постановка болтов строительных с гайками и шайбами-болты распорные МР 12х100, 100 шт. болтов	0.32	122.13	<u>118.83</u>	<u>3.30</u>	39	<u>38</u>	<u>1</u>	<u>14.75</u> 1	<u>7.076</u> 1	568	<u>561</u>	<u>7</u>
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		81%			31				69%	387		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			27				58%	325		
	<i>Всего с НР и СП</i>					97					1 280		
157.	ТССЦ 101-1928 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Болты распорные МР 12х100, шт.	32	6.87	6.87		220	220		10.266		2 257	2 257	
158.	ТЕР 12-01-023-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля- облицовка потолка профилированным листом оцинкованным С10-899-0,6 прим., 100 м2 кровли	0.7005	11 175.38	<u>365.87</u> 10 661.49	<u>148.02</u> 12.20	7 828	<u>256</u> 7 468	<u>104</u> 9	<u>14.75</u> 2.948	<u>5.491</u> 14.748	26 366	<u>3 780</u> 22 017	<u>569</u> 126
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		108%			286				92%	3 594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			146				44%	1 719		
	<i>Всего с НР и СП</i>					8 260					31 678		
159.	ТССЦ 101-4136 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-85.46 1	79.14	79.14		-6 763	-6 763		2.923		-19 770	-19 770	
160.	ТССЦ 101-3847 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6, т	0.3958	11 807.15	11 807.15		4 673	4 673		3.304		15 440	15 440	
161.	ТЕР 26-01-039-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Изоляция перекрытия теплоизоляционными материалами насухо, 1 м3 изоляции	14.01	1 573.37	<u>108.15</u> 1 392.44	<u>72.78</u>	22 043	<u>1 515</u> 19 508	<u>1 020</u>	<u>14.75</u> 14.184	<u>6.591</u> 1	305 772	<u>22 350</u> 276 703	<u>6 720</u>
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		90%			1 364				77%	17 210		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			909				48%	10 728		
	<i>Всего с НР и СП</i>					24 316					333 710		
162.	ТССЦ 104-0143 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плиты теплоизоляционные перлитцементные, м3	-14.29	1 365.14	1 365.14		-19 508	-19 508		14.184		-276 699	-276 699	
163.	ТССЦ 104-0007 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3	14.29	2 187.10	2 187.10		31 254	31 254		2.448		76 509	76 509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164.	ТЕР 12-01-015-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.7005	773.57	<u>75.38</u> 661.26	<u>36.93</u> 2.01	542	<u>53</u> 463	<u>26</u> 1	<u>14.75</u> 5.592	<u>5.297</u> 14.714	3 506	<u>779</u> 2 590	<u>137</u> 21
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			108%			58				92%	736		
<i>Сметная прибыль</i>			55%			30				44%	352		
<i>Всего с НР и СП</i>						630					4 594		
165.	СЦЭСМ 121011 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Котлы битумные передвижные 400 л, маш.-ч	-0.287 2	29.10		<u>29.10</u>	-8		<u>-8</u>		<u>4.48</u> 14.75	-37		<u>-37</u>
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25</i>													
166.	ТССЦ 101-0594 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Мастика битумная кровельная горячая, т	-0.035	3 171.15	3 171.15		-111	-111		7.519		-835	-835	
167.	ТЕР 12-01-023-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля- из профилированного лиса оцинкованного Н75-750-0,7 прим., 100 м2 кровли	1.2279	11 175.38	<u>365.87</u> 10 661.49	<u>148.02</u> 12.20	13 722	<u>449</u> 13 091	<u>182</u> 15	<u>14.75</u> 2.948	<u>5.491</u> 14.748	46 217	<u>6 626</u> 38 593	<u>998</u> 221
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			108%			501				92%	6 299		
<i>Сметная прибыль</i>			55%			255				44%	3 013		
<i>Всего с НР и СП</i>						14 478					55 529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168.	ТССЦ 101-4136 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-149.8 038	79.14	79.14		-11 855	-11 855		2.923		-34 654	-34 654	
169.	ТССЦ 101-3833 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,7, т	1.1554	10 617.89	10 617.89		12 268	12 268		3.348		41 073	41 073	
170.	ТЕР 12-01-015-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.0271	773.57	<u>75.38</u> 661.26	<u>36.93</u> 2.01	795	<u>77</u> 679	<u>38</u> 2	<u>14.75</u> 5.592	<u>5.297</u> 14.714	5 141	<u>1 142</u> 3 798	<u>201</u> 30
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		108%			85				92%	1 078		
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			43				44%	516		
	<i>Всего с НР и СП</i>					924					6 735		
171.	СЦЭСМ 121011 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Котлы битумные передвижные 400 л, маш.-ч	-0.421 1	29.10		<u>29.10</u>	-12		<u>-12</u>		<u>4.48</u> 14.75	-55		<u>-55</u>
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>												
172.	ТССЦ 101-0594 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Мастика битумная кровельная горячая, т	-0.051 4	3 171.15	3 171.15		-163	-163		7.519		-1 226	-1 226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173.	ТССЦ 101-0856 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506, м2	-112.9 81	4.57	4.57		-516	-516		4.985		-2 574	-2 574	
174.	ФССЦ 101-5833 (Приказ № 535 от 11.11.2011) Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	112.98 1	23.78	23.78		2 687	2 687		1.745		4 689	4 689	
	<i>Поправки: М: *0.94</i>												
175.	ТЕР 46-03-011-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.4733	406.64	<u>137.41</u>	<u>269.23</u> 37.40	192	<u>65</u>	<u>127</u> 18	<u>14.75</u> 1	<u>5.123</u> 14.728	1 612	<u>959</u>	<u>653</u> 261
	<i>Накладные расходы</i>		99%			82				84%	1 025		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			50				48%	586		
	<i>Всего с НР и СП</i>					324					3 222		
176.	ТССЦ 101-5052 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	21.659	95.98	95.98		2 079	2 079		2.378		4 943	4 943	
177.	ТЕР 07-01-037-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Герметизация мастикой швов горизонтальных- примыкания кровли к существующей кирпичной стене, 100 м шва	0.4733	1 207.59	<u>158.77</u> 735.75	<u>313.08</u>	572	<u>75</u> 348	<u>148</u>	<u>14.75</u> 4.162	<u>4.109</u> 1	3 167	<u>1 108</u> 1 449	<u>609</u>
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		117%			88				99%	1 097		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			54				58%	643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Всего с НР и СП</i>					714					4 907		
Раздел 8. Фасад													
<i>утепление фасада</i>													
178.	ТЕР 06-01-099-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)	13.74	72.74	<u>65.83</u>	<u>6.90</u> 0.78	999	<u>905</u>	<u>95</u> 11	<u>14.75</u> 1	<u>5.279</u> 14.694	13 843	<u>13 342</u>	<u>501</u> 157
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
<i>Сметная прибыль</i>													
<i>Всего с НР и СП</i>													
179.	С Прайс-лист. Теплоизоляционные плиты "Теплит" 1x0.5 толщ.5см (2 слоя), м3	17.04	646.96	646.96		11 024	11 024		4.81		53 026	53 026	
<i>Поправки: М: +3600/1.18/4.81*1.02</i>													
180.	ТЕРр 69-2-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича для установки тарельчатых дюбелей, 100 отверстий	17.93	55.18	<u>44.76</u>	<u>10.42</u>	989	<u>803</u>	<u>187</u>	<u>14.75</u> 1	<u>2.674</u> 1	12 337	<u>11 837</u>	<u>500</u>
<i>Накладные расходы</i>													
<i>Сметная прибыль</i>													
<i>Всего с НР и СП</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181.	ТЕР 09-05-003-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Постановка болтов строительных - крепления изоляции фасада, 100 шт. болтов	17.93	122.13	<u>118.83</u>	<u>3.30</u>	2 190	<u>2 131</u>	<u>59</u>	<u>14.75</u> 1	<u>7.076</u> 1	31 844	<u>31 426</u>	<u>419</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			1 726				69%	21 684		
<i>Сметная прибыль</i>			72%			1 534				58%	18 227		
<i>Всего с НР и СП</i>						5 450					71 755		
182.	ТЕР 26-01-055-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.374	1 326.70	<u>138.07</u> 1 161.09	<u>27.54</u>	1 823	<u>190</u> 1 595	<u>38</u>	<u>14.75</u> 4.134	<u>7.066</u> 1	9 661	<u>2 798</u> 6 595	<u>267</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			90%			171				77%	2 154		
<i>Сметная прибыль</i>			60%			114				48%	1 343		
<i>Всего с НР и СП</i>						2 108					13 158		
183.	ТССЦ 113-1952 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая, м2	-158.0 1	4.91	4.91		-776	-776		4.204		-3 261	-3 261	
184.	ФССЦ 101-5833 (Приказ № 535 от 11.11.2011) Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	158.08 3	23.78	23.78		3 759	3 759		4.357		16 381	16 381	
<i>Поправки: М: *0.94</i>													
<i>облицовка фасада</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185.	ТЕР 15-01-064-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе - плитами облицовочными из керамогранита в соответствии с цветовым решением фасада утвержденным Заказчиком прим., 100 м2 поверхности облицовки	1.374	24 337.87	<u>2 856.60</u> 21 365.20	<u>116.07</u> 6.10	33 440	<u>3 925</u> 29 356	<u>159</u> 8	<u>14.75</u> 4.638	<u>5.865</u> 14.738	194 981	<u>57 893</u> 136 152	<u>935</u> 123
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			3 736				80%	46 413		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			1 849				37%	21 466		
<i>Всего с НР и СП</i>						39 025					262 860		
186.	ТССЦ 101-1850 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Резина губчатая, кг	-10.44 24	41.50	41.50		-433	-433		2.466		-1 069	-1 069	
187.	ТССЦ 101-2066 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Болты анкерные оцинкованные, кг	-65.26 5	24.37	24.37		-1 591	-1 591		3.197		-5 085	-5 085	
188.	ТССЦ 201-1136 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными, т	-0.838 1	9 859.67	9 859.67		-8 263	-8 263		3.099		-25 608	-25 608	
189.	С Прайс-лист. Профиль П - 60x25x12, м	207	16.35	16.35		3 384	3 384		4.81		16 283	16 283	
<i>Поправки: М: +91/1.18*1.02/4.81</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190.	С Прайс-лист. Профиль Г- 40x40x12, м	9	9.88	9.88		89	89		4.81		428	428	
<i>Поправки: М: +55/1.18*1.02/4.81</i>													
191.	С Прайс-лист. Кронштейн несущий 130x2, шт	480	4.76	4.76		2 285	2 285		4.81		10 997	10 997	
<i>Поправки: М: +26.5/1.18*1.02/4.81</i>													
192.	С Прайс-лист. Удлинитель кронштейна несущего 100x12, шт	480	3.23	3.23		1 550	1 550		4.81		7 469	7 469	
<i>Поправки: М: +18/1.18*1.02/4.81</i>													
193.	С Прайс-лист. Кронштейн оконный, шт	157	2.52	2.52		396	396		4.81		1 900	1 900	
<i>Поправки: М: +14/1.18*1.02/4.81</i>													
194.	С Прайс-лист. Консоль угловая КУ-500, шт	12	26.96	26.96		324	324		4.81		1 556	1 556	
<i>Поправки: М: +150/1.18*1.02/4.81</i>													
195.	С Прайс-лист. Вставка соединительная 60x25x12, шт	23	12.29	12.29		283	283		2.616		739	739	
<i>Поправки: М: +14.5/1.18</i>													
196.	С Прайс-лист. Кляммер стартовый С 4Н12, шт	355	4.31	4.31		1 530	1 530		4.81		7 366	7 366	
<i>Поправки: М: +24/1.18*1.02/4.81</i>													
197.	С Прайс-лист. Кляммер рядовойР4Н12, шт	280	3.59	3.59		1 005	1 005		4.81		4 841	4 841	
<i>Поправки: М: ++20/1.18*1.02/4.81</i>													
198.	С Прайс-лист. Анкер крепежный 10x100, шт	492	3.59	3.59		1 766	1 766		4.81		8 507	8 507	
<i>Поправки: М: ++20/1.18*1.02/4.81</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199.	С Прайс-лист. Дюбель -гвоздь 8x60, шт	187	0.36	0.36		67	67		4.81		324	324	
<i>Поправки: М: +2/1.18*1.02/4.81</i>													
200.	С Прайс-лист. Болт с шестигран. головкой М8x16, шт	480	0.36	0.36		173	173		4.81		830	830	
<i>Поправки: М: +2/1.18*1.02/4.81</i>													
201.	С Прайс-лист. Гайка с шестигран головкой М8, шт	480	0.18	0.18		86	86		4.81		413	413	
<i>Поправки: М: +1/1.18*1.02/4.81</i>													
202.	С Прайс-лист. Шайба DIN М8, шт	960	0.09	0.09		86	86		4.81		413	413	
<i>Поправки: М: +0.5/1.18*1.02/4.81</i>													
203.	С Прайс-лист. Заклепка вытяжная, шт	3500	0.36	0.36		1 260	1 260		4.81		6 055	6 055	
<i>Поправки: М: ++2/1.18*1.02/4.81</i>													
204.	С Прайс-лист. Тарельчатый дюбель 100мм, шт	512	0.65	0.65		333	333		4.81		1 603	1 603	
<i>Поправки: М: ++3.62/1.18*1.02/4.81</i>													
205.	С Прайс-лист. Тарельчатый дюбель 150мм, шт	1281	0.95	0.95		1 217	1 217		4.81		5 867	5 867	
<i>Поправки: М: +5.3/1.18*1.02/4.81</i>													
206.	ТССЦ 101-3257 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плиты облицовочные типа <ФАССТ> в комплекте с планками заполнения стыков, м2	-144.2 7	123.90	123.90		-17 875	-17 875		5.78		-103 318	-103 318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207.	С Прайс-лист. Плиты облицовочные из полированного керамогранита, темной окраски (цоколь), м2	69.13	216.43	216.43		14 962	14 962		2.616		39 141	39 141	
<i>Поправки: М: +655/1.18/2.616*1.02</i>													
208.	ФССЦ 101-5595 (Приказ № 356 от 21.07.2011) Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, светло-бежевые, м2	75.14	79.90	79.90		6 004	6 004		5.31		31 880	31 880	
<i>Поправки: М: *0.94</i>													
209.	ТЕР 15-02-031-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0061	3 766.52	<u>2 086.09</u> 1 624.04	<u>56.40</u> 27.30	23	<u>13</u> 10		<u>14.75</u> 4.821	<u>8.3</u> 14.746	238	<u>188</u> 48	<u>3</u> 2
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			12				80%	152		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			6				37%	70		
<i>Всего с НР и СП</i>						41					460		
Раздел 9. Крыльцо													
210.	ТЕР 46-04-001-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка бетонных конструкций крыльца №2, 1 м3	4.74	269.60	<u>81.28</u>	<u>188.32</u> 26.16	1 278	<u>385</u>	<u>893</u> 124	<u>14.75</u> 1	<u>5.123</u> 14.729	10 256	<u>5 683</u>	<u>4 573</u> 1 827
<i>Накладные расходы</i>			99%			504				84%	6 308		
<i>Сметная прибыль</i>			60%			305				48%	3 605		
<i>Всего с НР и СП</i>						2 087					20 169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211.	ТЕР 46-04-001-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка кирпичных конструкций крыльца № 2, 1 м3	0.1	146.10	<u>69.84</u>	<u>76.26</u> 10.59	15	<u>7</u>	<u>8</u> 1	<u>14.75</u> 1	<u>5.123</u> 14.733	142	<u>103</u>	<u>39</u> 16
	<i>Накладные расходы</i>		99%			8				84%	100		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			5				48%	57		
	<i>Всего с НР и СП</i>					28					299		
212.	ТЕРр 59-3-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки	0.117	405.51	<u>359.55</u> 41.31	<u>4.65</u>	47	<u>42</u> 5	<u>1</u>	<u>14.75</u> 7.041	<u>1.931</u> 1	656	<u>620</u> 34	<u>1</u>
	<i>Накладные расходы</i>		76%			32				65%	403		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			25				48%	298		
	<i>Всего с НР и СП</i>					104					1 357		
213.	ТЕР 01-02-057-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.02	1 321.79	<u>1 321.79</u>		26	<u>26</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	390	<u>390</u>	
	<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		72%			19				61%	238		
	<i>Сметная прибыль</i>		38%			10				31%	121		
	<i>Всего с НР и СП</i>					55					749		
214.	ТЕР 08-01-002-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	2.04	227.91	<u>21.56</u> 153.52	<u>52.83</u> 6.35	465	<u>44</u> 313	<u>108</u> 13	<u>14.75</u> 7.257	<u>4.708</u> 14.748	3 429	<u>649</u> 2 273	<u>507</u> 191
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		110%			63				93%	781		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		68%			39				54%	454		
	Всего с НР и СП					566					4 664		
215.	ТЕР 06-01-005-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство бетонных конструкций крыльца объемом до 25 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0605	65 101.02	<u>2 998.90</u> 59 646.58	<u>2 455.54</u> 304.84	3 939	<u>181</u> 3 609	<u>149</u> 18	<u>14.75</u> 4.237	<u>5.269</u> 14.741	18 749	<u>2 676</u> 15 290	<u>783</u> 272
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		95%			189				80%	2 358		
	Сметная прибыль		55%			109				44%	1 297		
	Всего с НР и СП					4 238					22 405		
216.	ТЕР 11-01-011-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.2046	1 244.57	<u>345.38</u> 859.32	<u>39.87</u> 16.83	255	<u>71</u> 176	<u>8</u> 3	<u>14.75</u> 6.258	<u>7.732</u> 14.74	2 206	<u>1 042</u> 1 100	<u>63</u> 51
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		111%			82				94%	1 027		
	Сметная прибыль		64%			47				51%	557		
	Всего с НР и СП					384					3 791		
217.	ФЕР 11-01-047-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см, 100 м2 покрытия	0.2238	20 720.18	<u>2 978.07</u> 17 709.26	<u>32.85</u> 20.75	4 637	<u>666</u> 3 963	<u>7</u> 5	<u>14.75</u> 2.739	<u>10.482</u> 14.126	20 763	<u>9 831</u> 10 856	<u>77</u> 66
	Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		111%			745				94%	9 303		
	Сметная прибыль		64%			429				51%	5 047		
	Всего с НР и СП					5 811					35 114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218.	ССЦ 101-4486 Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм, м2	-22.82 76	132.02	132.02		-3 014	-3 014		2.453		-7 393	-7 393	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
219.	ФССЦ 101-5583 (Приказ № 356 от 21.07.2011) Плитки керамогранитные размером 400x400x9 мм, светло-бежевые, м2	22.827 6	61.79	61.79		1 411	1 411		5.097		7 189	7 189	
<i>Поправки: М: *0.94</i>													
220.	ТЕР 15-01-019-05 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Гладкая облицовка стен керагранитными плитками на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (боковые стенки крыльца) в соответствии с цоколем фасада, 100 м2 поверхности облицовки	0.0119	13 220.27	<u>1 613.29</u> 11 567.36	<u>39.62</u> 19.48	157	<u>19</u> 138		<u>14.75</u> 2.887	<u>8.92</u> 14.726	685	<u>283</u> 397	<u>4</u> 3
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			95%			18				80%	229		
<i>Сметная прибыль</i>													
			47%			9				37%	106		
<i>Всего с НР и СП</i>													
						184					1 020		
221.	ТССЦ 101-0256 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2	-1.19	91.53	91.53		-109	-109		3.007		-328	-328	
222.	С Прайс-лист. Плиты облицовочные из полированного керамогранита, темной окраски (цоколь), м2	1.194	216.43	216.43		258	258		2.616		676	676	
<i>Поправки: М: +655/1.18/2.616*1.02</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 10. Пандус													
223.	ТЕРр 68-12-4 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0035	4 801.65	<u>1 933.78</u>	<u>2 867.87</u> 387.93	17	7	<u>10</u> 1	<u>14.75</u> 1	<u>5.32</u> 14.732	153	<u>100</u>	<u>53</u> 20
	<i>Накладные расходы</i>		104%			8				88%	106		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			5				48%	58		
	<i>Всего с НР и СП</i>					30					316		
224.	ТЕР 01-02-057-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0035	1 321.79	<u>1 321.79</u>		5	5		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	68	<u>68</u>	
	<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		72%			4				61%	41		
	<i>Сметная прибыль</i>		38%			2				31%	21		
	<i>Всего с НР и СП</i>					10					131		
225.	ТЕР 08-01-002-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	0.7	227.91	<u>21.56</u> 153.52	<u>52.83</u> 6.35	160	<u>15</u> 107	<u>37</u> 4	<u>14.75</u> 7.257	<u>4.708</u> 14.748	1 177	<u>223</u> 780	<u>174</u> 66
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		110%			21				93%	269		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			13				54%	156		
	<i>Всего с НР и СП</i>					194					1 602		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226.	ТЕР 06-01-005-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство бетонных конструкций крыльца объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.011	68 920.12	<u>4 102.66</u> 60 504.15	<u>4 313.31</u> 533.37	758	<u>45</u> 666	<u>47</u> 6	<u>14.75</u> 4.267	<u>5.286</u> 14.735	3 756	<u>666</u> 2 840	<u>251</u> 86
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			48				80%	602		
<i>Сметная прибыль</i>			55%			28				44%	331		
<i>Всего с НР и СП</i>						834					4 688		
227.	ТЕР 06-01-015-07 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.002	10 106.68	<u>2 154.93</u> 7 907.92	<u>43.83</u> 2.31	20	<u>4</u> 16		<u>14.75</u> 6.42	<u>6.062</u> 14.773	166	<u>64</u> 102	<u>1</u>
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			4				80%	51		
<i>Сметная прибыль</i>			55%			2				44%	28		
<i>Всего с НР и СП</i>						26					245		
228.	ТЕР 07-05-016-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство металлических ограждений, 100 м одной нитки рельс-форм	0.0744	26 995.76	<u>472.11</u> 26 212.26	<u>311.39</u> 5.03	2 008	<u>35</u> 1 950	<u>23</u>	<u>14.75</u> 5.228	<u>6.557</u> 14.742	10 866	<u>518</u> 10 196	<u>152</u> 6
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			140%			49				119%	624		
<i>Сметная прибыль</i>			85%			30				68%	356		
<i>Всего с НР и СП</i>						2 087					11 846		
229.	ТССЦ 201-0650 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	-0.155 5	12 387.26	12 387.26		-1 926	-1 926		5.24		-10 093	-10 093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230.	Прайс -лист. Ограждение из нержавеющей стали, м	7.44	628.99	628.99		4 680	4 680		<u>1</u> 4.81	<u>1</u> 1	22 509	22 509	
<i>Поправки: М: +3500*1.02/4.81/1.18</i>													
231.	ТЕР 11-01-011-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0706	1 244.57	<u>345.38</u> 859.32	<u>39.87</u> 16.83	88	<u>24</u> 61	<u>3</u> 1	<u>14.75</u> 6.258	<u>7.732</u> 14.74	761	<u>360</u> 380	<u>22</u> 18
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			111%			28				94%	355		
<i>Сметная прибыль</i>			64%			16				51%	193		
<i>Всего с НР и СП</i>						132					1 309		
232.	ФЕР 11-01-047-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см, 100 м2 покрытия	0.0706	20 720.18	<u>2 978.07</u> 17 709.26	<u>32.85</u> 20.75	1 463	<u>210</u> 1 250	<u>2</u> 1	<u>14.75</u> 2.739	<u>10.482</u> 14.126	6 550	<u>3 101</u> 3 425	<u>24</u> 21
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			111%			234				94%	2 935		
<i>Сметная прибыль</i>			64%			135				51%	1 592		
<i>Всего с НР и СП</i>						1 832					11 077		
233.	ССЦ 101-4486 Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм, м2	-7.201 2	132.02	132.02		-951	-951		2.453		-2 332	-2 332	
<i>Поправки: ОЗП: *0.83; ЭМ: *0.97; ЗПМ: *0.83; М: *0.94</i>													
234.	ФССЦ 101-5583 (Приказ № 356 от 21.07.2011) Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, светло-бежевые, м2	7.2012	61.79	61.79		445	445		5.097		2 268	2 268	
<i>Поправки: М: *0.94</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235.	ТЕР 15-01-019-05 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Гладкая облицовка стен кераогранитными плитками на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (боковая стенка пандуса), 100 м2 поверхности облицовки	0.0057	13 220.27	<u>1 613.29</u> 11 567.36	<u>39.62</u> 19.48	75	<u>9</u> 66		<u>14.75</u> 2.887	<u>8.92</u> 14.726	328	<u>136</u> 190	<u>2</u> 2
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			9				80%	110		
<i>Сметная прибыль</i>			47%			4				37%	51		
<i>Всего с НР и СП</i>						88					489		
236.	ТССЦ 101-0256 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2	-0.57	91.53	91.53		-52	-52		3.007		-157	-157	
237.	С Прайс-лист. Плиты облицовочные из полированного керамогранита, темной окраски в соответствии с цоколем фасада, м2	0.57	216.43	216.43		123	123		2.616		323	323	
<i>Поправки: М: +655/1.18/2.616*1.02</i>													
Раздел 11. Отмостка													
238.	ТЕРр 68-12-4 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.03	4 801.65	<u>1 933.78</u>	<u>2 867.87</u> 387.93	144	<u>58</u>	<u>86</u> 12	<u>14.75</u> 1	<u>5.32</u> 14.732	1 313	<u>856</u>	<u>458</u> 171
<i>Накладные расходы</i>			104%			73				88%	904		
<i>Сметная прибыль</i>			60%			42				48%	493		
<i>Всего с НР и СП</i>						259					2 710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239.	ТЕР 01-02-057-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.03	1 321.79	<u>1 321.79</u>		40	<u>40</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	585	<u>585</u>	
	<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		72%			29				61%	357		
	<i>Сметная прибыль</i>		38%			15				31%	181		
	<i>Всего с НР и СП</i>					84					1 123		
240.	ТЕР 01-02-057-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 для установки "поребрика", 100 м3 грунта	0.015	1 321.79	<u>1 321.79</u>		20	<u>20</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	292	<u>292</u>	
	<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		72%			14				61%	178		
	<i>Сметная прибыль</i>		38%			8				31%	91		
	<i>Всего с НР и СП</i>					42					561		
241.	ТЕР 27-02-010-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.53	4 441.92	<u>707.33</u> 3 636.35	<u>98.25</u> 10.51	2 354	<u>375</u> 1 927	<u>52</u> 6	<u>14.75</u> 4.476	<u>5.033</u> 14.731	14 418	<u>5 530</u> 8 626	<u>262</u> 82
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		128%			488				109%	6 117		
	<i>Сметная прибыль</i>		81%			309				65%	3 648		
	<i>Всего с НР и СП</i>					3 150					24 183		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242.	ТССЦ 403-8023 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	53	26.34	26.34		1 396	1 396		5.585		7 797	7 797	
243.	ТЕРр 51-6-1 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.0149	4 880.72	<u>580.34</u>	<u>4 300.38</u>	73	<u>9</u>	<u>64</u>	<u>14.75</u> 1	<u>6.502</u> 1	544	<u>128</u>	<u>417</u>
	<i>Накладные расходы</i>		75%			7				64%	82		
	<i>Сметная прибыль</i>		45%			4				36%	46		
	<i>Всего с НР и СП</i>					84					672		
244.	ТЕР 01-02-061-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.005	802.14	<u>802.14</u>		4	<u>4</u>		<u>14.75</u> 4.81	<u>5.24</u> 14.75	59	<u>59</u>	
	<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		72%			3				61%	36		
	<i>Сметная прибыль</i>		38%			2				31%	18		
	<i>Всего с НР и СП</i>					8					113		
245.	ТЕР 08-01-002-02 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	3.01	227.91	<u>21.56</u> 153.52	<u>52.83</u> 6.35	686	<u>65</u> 462	<u>159</u> 19	<u>14.75</u> 7.257	<u>4.708</u> 14.748	5 059	<u>957</u> 3 353	<u>749</u> 282
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		110%			92				93%	1 152		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			57				54%	669		
	<i>Всего с НР и СП</i>					836					6 880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246.	ТЕР 06-01-001-16 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство бетонной армированной отмостки прим., 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0603	122 515.62	<u>2 069.02</u> 117 020.95	<u>3 425.64</u> 420.84	7 388	<u>125</u> 7 056	<u>207</u> 25	<u>14.75</u> 4.22	<u>5.013</u> 14.742	32 654	<u>1 840</u> 29 778	<u>1 036</u> 374
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95%			142				80%	1 771		
<i>Сметная прибыль</i>			55%			82				44%	974		
<i>Всего с НР и СП</i>						7 613					35 399		
Раздел 12. Навес													
247.	ТЕР 09-03-014-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.12	1 694.73	<u>608.42</u> 474.99	<u>611.33</u> 59.14	203	<u>73</u> 57	<u>73</u> 7	<u>14.75</u> 3.584	<u>5.621</u> 14.737	1 694	<u>1 077</u> 204	<u>412</u> 105
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>													
<i>Накладные расходы</i>			81%			65				69%	816		
<i>Сметная прибыль</i>			72%			58				58%	686		
<i>Всего с НР и СП</i>						325					3 195		
248.	ТССЦ 201-0843 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т, т	0.12	11 315.29	11 315.29		1 358	1 358		4.728		6 420	6 420	
249.	ТЕР 13-03-004-26 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	1 463.71	<u>76.49</u> 1 371.26	<u>15.96</u> 0.23	53	<u>3</u> 49	<u>1</u>	<u>14.75</u> 1.701	<u>2.707</u> 15.111	126	<u>41</u> 84	<u>2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		81%			2				69%	28		
	Сметная прибыль		60%			2				48%	20		
	Всего с НР и СП					57					174		
250.	ТЕР 12-01-023-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.1606	11 175.38	<u>365.87</u> 10 661.49	<u>148.02</u> 12.20	1 795	<u>59</u> 1 712	<u>24</u> 2	<u>14.75</u> 2.948	<u>5.491</u> 14.748	6 045	<u>867</u> 5 048	<u>131</u> 29
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		108%			66				92%	824		
	Сметная прибыль		55%			34				44%	394		
	Всего с НР и СП					1 894					7 264		
251.	ТССЦ 101-4136 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-19.59 32	79.14	79.14		-1 551	-1 551		2.923		-4 532	-4 532	
252.	ТССЦ 101-3847 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6, т	0.1511	11 807.15	11 807.15		1 784	1 784		3.304		5 895	5 895	
Раздел 13. Вывеска													
253.	ТЕР 09-03-014-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж связей и распорок из гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.538	1 694.73	<u>608.42</u> 474.99	<u>611.33</u> 59.14	912	<u>327</u> 256	<u>329</u> 32	<u>14.75</u> 3.584	<u>5.621</u> 14.737	7 593	<u>4 828</u> 916	<u>1 849</u> 469
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Накладные расходы</i>		81%			291				69%	3 655		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			258				58%	3 072		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 461					14 320		
254.	ТССЦ 201-0843 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т. Прим. кронштейны из уголка 25, дл. 2м, шаг 2 м, т	0.538	11 315.29	11 315.29		6 088	6 088		4.728		28 782	28 782	
255.	ТЕР 13-03-004-26 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 463.71	76.49 1 371.26	15.96 0.23	220	11 206	2	14.75 1.701	2.707 15.111	526	169 350	6 1
	<i>Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2</i>												
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		81%			9				69%	117		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			7				48%	82		
	<i>Всего с НР и СП</i>					236					725		
256.	ТЕР 15-01-049-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство рекламной панели по готовому каркасу -стоимость по прайс-листу утвержденному Заказчиком, 100 м2 облицовки стен	0.284	4 249.01	517.28 3 578.61	153.12 2.92	1 207	147 1 016	43 1	14.75 4.698	6.725 14.76	7 234	2 167 4 775	292 12
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		95%			141				80%	1 743		
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			70				37%	806		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 417					9 783		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257.	ТССЦ 113-8025 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Эмаль маслостойкая, кг	-1.476 8	43.59	43.59		-64	-64		4.719		-304	-304	
258.	ТССЦ 101-0699 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм, 100 м2	-0.291 1	3 254.32	3 254.32		-947	-947		4.702		-4 454	-4 454	
259.	С Прайс-лист. Декоративная панель - вывеска линейная МПЛП -О-24х217/0, м2	29.11	89.86	89.86		2 616	2 616		4.81		12 581	12 581	
<i>Поправки: М: +500/1.18/4.81*1.02</i>													

. ИТОГО ПО СМЕТЕ						888 626	<u>81 187</u>	<u>37 430</u>			4 139 119	<u>1 197 531</u>	<u>246 093</u>
							770 006	2 691				2 695 503	39 670
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						841 321	<u>75 407</u>	<u>34 867</u>			3 845 535	<u>1 112 282</u>	<u>232 496</u>
							731 046	2 488				2 500 764	36 685
. МАТЕРИАЛОВ -						307 909					732 670		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 10, 11, 34, 212; %=68 - по стр. 2, 20-25, 27-29; %=84 - по стр. 3, 5-7, 12, 13, 15, 17, 18, 30, 31, 36, 58, 59, 175, 210, 211; %=90 - по стр. 4, 8, 9, 44, 45, 50, 63, 64, 66, 67, 71, 77, 105, 107, 120, 123, 126, 135, 145; %=71 - по стр. 14, 32, 33; %=94 - по стр. 26, 86-90, 93, 94, 98, 216, 217, 231, 232; %=72 - по стр. 35; %=66 - по стр. 37, 155, 180; %=119 - по стр. 40, 228; %=80 - по стр. 41, 43, 46, 47, 53, 62, 72-74, 76, 78, 101, 129, 130, 185, 209, 215, 220, 226, 227, 235, 246, 256; %=93 - по стр. 56, 57, 214, 225, 245; %=69 - по стр. 60, 61, 70, 82, 104, 148, 154, 249, 255; %=73 - по стр. 119; %=77 - по стр. 149, 161, 182; %=92 - по стр. 158, 164, 167, 170, 178, 250; %=99 - по стр. 177; %=61 - по стр. 213, 224, 239, 240, 244; %=88 - по стр. 223, 238; %=109 - по стр. 241; %=64 - по стр. 243)						78 108					975 428		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 10, 11, 34, 37, 155, 180; %=48 - по стр. 3, 5-7, 12, 13, 15, 17, 18, 30, 31, 36, 58-61, 70, 82, 104, 148, 149, 154, 161, 175, 182, 210-212, 223, 238, 249, 255; %=43 - по стр. 4, 8, 9, 44, 45, 50, 63, 64, 66, 67, 71, 77, 105, 107, 120, 123, 126, 135, 145; %=52 - по стр. 14, 32, 33, 178; %=54 - по стр. 20-25, 27-29, 56, 57, 214, 225, 245; %=51 - по стр. 26, 86-90, 93, 94, 98, 216, 217, 231, 232; %=64 - по стр. 35; %=68 - по стр. 40, 228; %=37 - по стр. 41, 43, 46, 47, 53, 62, 72-74, 76, 78, 129, 130, 185, 209, 220, 235, 256; %=44 - по стр. 101, 158, 164, 167, 170, 215, 226, 227, 246, 250; %=56 - по стр. 119; %=58 - по стр. 177; %=31 - по стр. 213, 224, 239, 240, 244; %=65 - по стр. 241; %=36 - по стр. 243)					43 979					515 945		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					963 408					5 336 908		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 305	5 780 38 960	2 563 203			293 584	85 249 194 739	13 597 2 985
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16, 19, 68, 102, 110, 111, 117, 146, 152, 156, 181, 247, 253)					4 847					60 882		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16, 19, 68, 102, 110, 111, 117, 146, 152, 156, 181, 247, 253)					4 308					51 177		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					56 460					405 643		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					1 019 868					5 742 551		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					82 955					1 036 310		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					48 287					567 122		
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ					1 019 868					5 742 551		
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ					1 019 868					5 742 551		
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ					1 019 868					5 742 551		
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ					1 019 868					5 742 551		
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ					1 019 868					5 742 551		
	ВСЕГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 0.97										5 573 726		
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ										5 687 475		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ										5 687 475		
	НДС										1 023 747		
	ИТОГО С НДС										6 711 220		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)